

Ogłoszenie nr 2021-4306-55068

WDROŻENIE W FIRMIE SAWE SP. Z O.O. SP.K. INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII WYTWARZANIA WIĄZARÓW DACHOWYCH O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ POŁĄCZEŃ KONSTRUKCYJNYCH

Lista opublikowanych pytań i odpowiedzi

Liczba wyników: 29

Pytanie numer 1, data wysłania 2021-06-28, data opublikowania 2021-06-30

W związku z brakiem przedmiaru prosimy o informacje, czy należy przyjąć rury PE fi 42 dł 17mb - przyłącz wodociągowy policznikowy?

Udzielono odpowiedzi

TAK

Pytanie numer 2, data wysłania 2021-06-28, data opublikowania 2021-06-30

W związku z brakiem przedmiaru prosimy o informacje, czy należy ująć rurę PVC fi 160 dł 6m - przyłącz kanalizacji sanitarnej?

Udzielono odpowiedzi

TAK

Pytanie numer 3, data wysłania 2021-06-28, data opublikowania 2021-06-30

Bardzo prosimy o uzupełnienie dokumentacji o brakujące rysunki: instalacji wod-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, sprężonego powietrza.

Udzielono odpowiedzi

Nie dysponujemy rysunkami instalacji instalacji wod-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, sprężonego powietrza. Proszę kosztorysować te elementy wg przedmiaru załączonego do ogłoszenia.

Pytanie numer 4, data wysłania 2021-06-28, data opublikowania 2021-06-30

Prosimy o informację, czy wentylacja mechaniczna wchodzi w zakres wyceny? Jeśli tak prosimy o udostępnienie przedmiaru i rysunków wcześniej wymienionej instancji.

Udzielono odpowiedzi

Nie, wentylacja mechaniczna nie wchodzi w zakres wyceny.

Pytanie numer 5, data wysłania 2021-06-30, data opublikowania 2021-07-02

Prosimy o podanie parametrów płytek ceramicznych – posadzka. Prosimy o podanie półki cenowej, wymiarów, przykładowego producenta.

Udzielono odpowiedzi

Płytki gres techniczny w klasie antypoślizowości min 10, wymiar dowolny, kolory szarości lub beżu

Pytanie numer 6, data wysłania 2021-06-30, data opublikowania 2021-07-02

Prosimy o udostępnienie zestawienia stali – konstrukcja stalowa.

Udzielono odpowiedzi

Należy przyjąć konstrukcję zgodnie z projektem - strona 42 projektu budowlanego

Pytanie numer 7, data wysłania 2021-06-30, data opublikowania 2021-07-02

Prosimy o udostępnienie zestawienia stolarki i ślusarki wraz z parametrami, kolorem, materiałem.

Udzielono odpowiedzi

Przyjęto 9 naświetli szerokości 300 cm i jedno szerokości 200 cm. wysokości należy dopasować do szerokości płyty warstwowej na ścianach hali, współczynnik $u=0,9$ W/m²K, kolor jasny, współgrający z kolorem elewacji, materiał aluminium. Bramy wjazdowe podnoszone, sterowane elektrycznie $u=1,3$ W/m²K. Drzwi wewnętrzne płycinowe, drzwi do kotłowni stalowe EI30

Pytanie numer 8, data wysłania 2021-06-30, data opublikowania 2021-07-02

Prosimy o informację, czy w zakres wyceny wchodzi parapety wewnętrzne? Jeśli tak, prosimy o podanie materiału, z jakiego należy je wykonać.

Udzielono odpowiedzi

W zakres wchodzi parapety z blachy szerokość wynikająca z obróbki płyty warstwowej

Pytanie numer 9, data wysłania 2021-06-30, data opublikowania 2021-07-02

Prosimy o informację, czy w zakres wyceny wchodzi parapety zewnętrzne? Jeśli tak, prosimy o podanie materiału, z jakiego należy je wykonać.

Udzielono odpowiedzi

W zakres wchodzi parapety z blachy szerokość wynikająca z obróbki płyty warstwowej + 5 cm

Pytanie numer 10, data wysłania 2021-06-30, data opublikowania 2021-07-02

Prosimy o podanie wymiarów i materiału rur spustowych.

Udzielono odpowiedzi

Rury z blachy powlekanej śr. 120 mm w kolorze ścian lub dachu

Pytanie numer 11, data wysłania 2021-06-30, data opublikowania 2021-07-02

Prosimy o podanie wymiarów i materiału rynien dachowych.

Udzielono odpowiedzi

Rynny z blachy powlekanej 120-130mm, dopuszcza się rynny ciągnione

Pytanie numer 12, data wysłania 2021-06-30, data opublikowania 2021-07-02

Prosimy o informację, czy wyposażenie ppoż. wchodzi w zakres wyceny?

Udzielono odpowiedzi

Wyposażenie ppoż nie wchodzi w zakres wyceny

Pytanie numer 13, data wysłania 2021-06-30, data opublikowania 2021-07-02

Prosimy o podanie materiału, z jakiego mają zostać wykonane ścianki działowe?

Udzielono odpowiedzi

Ścianki działowe mają być wykonane z gazobetonu, ścianki wewnętrzne pomiędzy szatnią i WC w lekkiej technologii szkieletowej

Pytanie numer 14, data wysłania 2021-06-30, data opublikowania 2021-07-02

Prosimy o informację, czy wyposażenie łazienek wchodzi w zakres wyceny?

Udzielono odpowiedzi

Biały montaż tak, wyposażenie nie

Pytanie numer 15, data wysłania 2021-06-30, data opublikowania 2021-07-02

Prosimy o informację, czy wyposażenie hali (stoły robocze, wózki, maszyny wymienione w projekcie budowlanym – stanowiska do mocowania listew zabezpieczających, płytek kolczastych etc.) wchodzi w zakres wyceny?

Udzielono odpowiedzi

Wyposażenie w maszyny i urządzenia nie wchodzi w zakres wyceny

Pytanie numer 16, data wysłania 2021-06-30, data opublikowania 2021-07-02

Prosimy o informację, czy dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych wchodzi w zakres wyceny?

Udzielono odpowiedzi

Panele fotowoltaiczne nie wchodzą w zakres wyceny

Pytanie numer 17, data wysłania 2021-06-30, data opublikowania 2021-07-02

Prosimy o udostępnienie opinii geotechnicznej.

Udzielono odpowiedzi

Jest ujęta w projekcie na stronach 8-11

Pytanie numer 18, data wysłania 2021-06-30, data opublikowania 2021-07-02

Prosimy o udostępnienie pozwolenia na budowę.

Udzielono odpowiedzi

Informujemy, że dysponujemy prawomocnym pozwoleniem na budowę - Decyzja nr 927/5.74/2021, które udostępniemy do wglądu w siedzibie firmy Zamawiającego

Pytanie numer 19, data wysłania 2021-06-30, data opublikowania 2021-07-02

Prosimy o informację, czym jest zaprojektowany element na rzucie w ścianie między kotłownią, a pomieszczeniem WC o długości 0,73m?

Udzielono odpowiedzi

Jest to systemowy komin spalinowy wraz z kanałami wentylacyjnymi, np. SCHIEDEL, ZAPEL, itp.

Pytanie numer 20, data wysłania 2021-06-30, data opublikowania 2021-07-02

Prosimy o weryfikację, jakiej klasy beton należy użyć pod stopy fundamentowe (chudy beton) - wg projektu C12/15, natomiast wg warstw przekrojowych C8/10 (B-10)?

Udzielono odpowiedzi

Ma być beton klasy C12/15

Pytanie numer 21, data wysłania 2021-06-30, data opublikowania 2021-07-02

Prosimy o informację, jakiego styropianu należy użyć do izolacji zewnętrznych ścian fundamentowych - belka podwalinowa, rdzenie stóp fundamentowych - proszę o podanie grubości, typu styropianu oraz EPS.

Udzielono odpowiedzi

Płyty XPS gr 70 mm

Pytanie numer 22, data wysłania 2021-06-30, data opublikowania 2021-07-02

Prosimy o weryfikację czy należy w pomieszczeniach: kotłownia oraz sprężarkownia jako warstwę wykończeniową przyjąć beton przemysłowy(wg opisu technicznego oraz rzutu parteru), czy należy wykończyć pomieszczenia płytkami(wg przedmiaru oraz przekroju A-A)?

Udzielono odpowiedzi

Należy przyjąć posadzkę przemysłową

Pytanie numer 23, data wysłania 2021-06-30, data opublikowania 2021-07-02

Prosimy o informację, czy należy przyjąć warstwę wykończeniową posadzki przemysłowej w postaci barwionej żywicy epoksydowej z posypką z pasku kwarcowego? - wg przedmiaru, brak takiej informacji w projekcie czy na udostępnionych rysunkach.

Udzielono odpowiedzi

Nie, posadzka przemysłowa, utwardzona powierzchniowo utwardzaczem metalicznym w ilości 5 kg/m², zatarta mechanicznie

Pytanie numer 24, data wysłania 2021-06-30, data opublikowania 2021-07-02

Prosimy o informację, ile kg/m³ należy przyjąć zbrojenia dla posadzki przemysłowej oraz jakiego typu?

Udzielono odpowiedzi

25 kg/m³ mikrozbrojenia stalowego typ 50/1,0

Pytanie numer 25, data wysłania 2021-06-30, data opublikowania 2021-07-02

Prosimy o informację, jakiej mocy jest sprężarka i ile jest punktów poboru w hali? - Pozycja numer 35 w przedmiarze.

Udzielono odpowiedzi

Sprężarka śrubowa z osuszaczem mocy 7,5 KW, wydajność ssawna 1000l/min - nie jest przedmiotem wyceny, 4 punkty poboru.

Pytanie numer 26, data wysłania 2021-06-30, data opublikowania 2021-07-02

Prosimy o informację, czy należy ująć i dopisać do przedmiaru grzejniki w szatni, WC? - brak w przedmiarze

Udzielono odpowiedzi

Należy ująć grzejniki w szatni i WC

Pytanie numer 27, data wysłania 2021-06-30, data opublikowania 2021-07-02

Prosimy o informację, czy w kotłowni należy dodatkowo ująć zasobnik ciepłej wody np. 500 dm³? - Pozycja nr 35 w przedmiarze

Udzielono odpowiedzi

Nie ma zasobnika ciepłej wody. przewidziano elektryczny podgrzewacz przepływowy pod umywalką

Pytanie numer 28, data wysłania 2021-06-30, data opublikowania 2021-07-02

Prosimy o informację, jakiej wydajności przyjąć wentylator dachowy lub ścienny? - pozycja nr 29 w przedmiarze - wentylatory osiowe

Udzielono odpowiedzi

Wentylator osiowy ścienny o wydajności regulowanej - stopniowej 1800 do 3800 m³/h

Pytanie numer 29, data wysłania 2021-07-01, data opublikowania 2021-07-02

Prosimy o informację, czy należy ująć i dopisać do kosztorysu przekładkę kanalizacji sanitarnej fi 200 PVC dł. 53m? - przekładka projektowana na mapie PZT

Udzielono odpowiedzi

Przełożenie kanalizacji sanitarnej nie jest zakresem zamówienia
